



STUDIO TECNICO ARCHITETTO ARIBERTO FARI

Via Resegone n° 3 Seregno - Tel. 0362 335146 Fax 0362 312412

COMMITTENTE

BISETTE SRL

TAV.

7

OGGETTO **URBANIZZAZIONI PROGRAMMA INTEGRATO D'INTERVENTO**
VIA MONTE BIANCO (AREA EX BONOMI-PATTINI)

DATA

AGO. 2013

agg. SETT. 2013

TAVOLA

COMPUTO METRICO COMPARATO

agg. 05-11-13

PROGETTISTA

PROPRIETARIO

IMPRESA

OPERE di URBANIZZAZIONE

Opere all'interno dell'area tra le vie Monte Grappa, Agnesi e viale del Cimitero

N°	Rif.	Descrizione opere	VARIANTE				VIGENTE			DIFFERENZE VAR./VIG.	
			Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Quantità	Prezzo Unitario	Importo	Positivi	Negativi
1	NP	Rimozione cordoni in granito Via Monte Grappa	mt	60,00	8,50	510,00	60,00	8,50	510,00	-----	-----
2	B7.4 210a+ 253a	Demolizione pavimentazione in conglomerato bituminosi	mc	18,00	26,15	470,70	18,00	26,15	470,70	-----	-----
3	NP	Demolizione muro di cinta compreso il carico e trasporto alle PPDD	ml	60,00	20,00	1.200,00	60,00	20,00	1.200,00	-----	-----
4	B7.4 216+ 253a	Scavo di sbancamento per formazione cassonetti stradali compreso il carico e trasporto alle PPDD	mc	970,20	27,76	27.016,03	970,20	27,76	27.016,03	-----	-----
5	B7.4 225+ 20% 252a	Scavo non armato per collettori secondari di fognatura compreso carico e trasporto del materiale eccedente alle PPDD	mc	217,60	8,77	1.908,35	217,60	8,77	1.908,35	-----	-----
6	A2.4 461e A2.4 65a	Fornitura e posa in opera di collettori di fognatura secondari per acque bianche in tubi di PVC supertubo con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, escluso scavo e reinterro, ma compreso la formazione di pendenze, sottofondo, rinfianco, copertura superiore in cls Diametro 160	mt	122	34,72	4.235,84	122	34,72	4.235,84	-----	-----
7	A2.4 461f A2.4 65a	Fornitura e posa in opera di collettori di fognatura secondari per acque bianche in tubi di PVC supertubo con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, escluso scavo e reinterro, ma compreso la formazione di pendenze, sottofondo, rinfianco, copertura superiore in cls Diametro 200	mt	91	43,32	3.942,12	91	43,32	3.942,12	-----	-----
8	A2.4 461b A2.4 65a	Fornitura e posa in opera di collettori di fognatura secondari per acque bianche in tubi di PVC supertubo con giunto a	mt	4,00	67,62	270,48	4,00	67,62	270,48	-----	-----

